

LIST REFERENCYJNY

Firma ELKO Sp. z o.o. w Toruniu wykonała dla naszego zakładu w ramach nowej inwestycji prace w zakresie:

- kompletacji i dostaw materiałów i urządzeń,
- prefabrykacji szaf sterowniczych,
- prac montażowych,
- prac rozruchowych.

Prace wykonywane były w branżach: mechaniczno-technologicznej, elektrycznej, AKPiA .

Poniżej przedstawiamy wykonane przez firmę ELKO prace z podaniem szczegółów technicznych i terminów realizacji obiektów:

Montaż instalacji technologicznych wody grzewczej (technologicznej) dla potrzeb klimatyzacji pomieszczeń produkcyjnych Zakładu Produkcyjnego w Macierzyszu (sierpień 2007 – grudzień 2008):

- wykonanie dostaw materiałowych
- montaż stacji wody technologicznej 90/70 °C,
- montaż instalacji (rurociągów o średnicach od DN15 do DN150 oraz pozostałej armatury odcinającej i regulacyjnej oraz filtrów, pomp, kolektorów itp.)
- rury spawane technologią spawania w osłonie argonu
- wykonanie izolacji Steinonorm
- rozruch instalacji

Montaż sprężarki oraz instalacji sprężonego powietrza doprowadzającej powietrze do pomieszczeń produkcyjnych (2008):

- dostawa i montaż 4-ch sprężarek ATLAS COPCO - bezolejowe sprężarki śrubowe z wbudowanymi bębnowymi osuszaczami adsorpcyjnymi IMD o łącznej wydajności powietrza dla ciśnienia $p=5\text{bar}$ $Q_n=2670\text{ Nm}^3/\text{h}$ oraz dla $p=6\text{bar}$ $Q_n=1387\text{ Nm}^3/\text{h}$,
- dostawa i montaż 2-ch zbiorników buforowych o pojemnościach $V=8000\text{L}$ i $V=4000\text{L}$
- prefabrykacja i montaż rozdzielacza sprężonego z armaturą odcinającą oraz pomiarową
- montaż instalacji w pomieszczeniu sprężarki oraz instalacji do dystrybucji sprężonego powietrza do pomieszczeń produkcyjnych
- instalacja wykonana z rur stalowych kwasoodpornych o łącznej długości 1300m i średnic od DN15 do DN150, spawy wykonywane technologią spawania w osłonie argonu.

- Montaż instalacji glikolowej do chłodzenia sprężarek – dwa drycoolery, układy pompowe, armatura odcinająca i regulacyjna,
- Montaż instalacji zasilania elektrycznego sprężarek,
- Montaż instalacji AKPiA
- Uruchomienie sprężarkowni

Rozwiązania oraz prace montażowe wykonywane przez pracowników firmy ELKO cechuje nowoczesność i elastyczność. Prace wykonywane były w sposób fachowy oraz zgodnie z przyjętymi harmonogramami. Stosowana aparatura obiektowa i materiały montażowe są bardzo dobrej jakości. Firma udziela pełnego serwisu w okresie gwarancji jak i obsługi pogwarancyjnej.

Dyrektor ds. Technicznych

dr inż. Dariusz Barczyński

BIOTON S.A.
ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa
NIP 521-008-25-73
(3)